견 적 서

현장명 경주 두산위브 트레지움 84A
공사 내용 바닥 · 걸레받이 전체 교체, 가구 재시공, 화장대 제작, 싱크볼 교체, 부분 도배
공사면적 실측 92.56㎡(28평) → 로스 포함 30평 적용
견적일 2026-10-16
유효기간 견적일로부터 15일 (2026-10-31까지)
시공사 우스튜디오

No	공종	작업 내용	수량	단위	단가	금액	포함	비고
1	철거	기존 바닥재(강마루) 철거	30	평	35,000	1,050,000	마루 뜯기 · 본드면 정리	
2	바닥	강마루 시공 — 구정마루 그란데165	30	평	165,000	4,950,000	자재 · 시공 · 본드	색상 · 패턴은 샘플 확인 후 확정
3	바닥	걸레받이 전체 철거 및 시공	75	m	8,000	600,000	기존 철거 · 신규 자재 · 시공	주방장 · 아트월 · 문 · 붙박이장 구간 제외
4	가구	기존 가구 철거 및 재시공 (안방 펜트리장 · 현관방 붙박이장 · 거실 펜트리장)	1	식	600,000	600,000	3개소 탈거·재설치	
5	가구	화장대 제작 · 설치 (H2300 × W1200)	1	식	2,900,000	2,900,000	상부 미러도어장 · 하부 서랍장 · 상판 · 조명	상판 560×1060, 거울장 1230×1060
6	주방	깜뽀르테 960	1	EA	725,000	725,000	싱크볼 · 올스텐배수구 · 바스켓 세트	
7	주방	싱크볼 교체 시공	1	식	150,000	150,000	기존 볼 탈거 · 신규 볼 설치	
8	도배	도배 인건비 — 시공 위치는 아래 도배 시공 위치 참조	2	품	270,000	540,000		
9	도배	도배지 (실크)	6	롤	60,000	360,000		약 80㎡
10	도배	도배 부자재	1	식	150,000	150,000	풀 · 초배지 · 네바리 · 수성실리콘 등	
11	현장경비	공용부 보양 · 승강기 사용료 · 폐기물 반출	1	식	300,000	300,000	엘리베이터 · 복도 보양, 승강기 사용료, 폐기물 마대 · 운반 · 처리, 입주민 공사 동의 안내	관리사무소 공사 신고 기준
공급가액						**12,325,000**		
부가세 (10%)						**1,232,500**		
합계 (VAT 포함)						**13,557,500**		

도배 시공 위치

■	**안방 펜트리장**	벽체 + 천장
■	**안방**	천장 + 벽체
□	거실 · 주방	시공 안 함
□	거실 팬트리	시공 안 함
□	거실 통로	시공 안 함
□	방1	시공 안 함
□	방2	시공 안 함

제외 사항 수전 교체, 싱크 상판 재가공, ■ 표시 외 공간 도배, 내역에 없는 추가 공사.