견 적 서

공 사 명	교보생명빌딩(동성로사옥) 11·16층 철거 및 원상복구 공사
공사 위치	대구광역시 중구 국채보상로 586, 11층·16층
시공 면적	11층 182.12㎡(55.09평) · 16층 325.42㎡(98.44평)
견 적 일	2026년 10월 29일 (유효기간 30일)
시 공 사	가온인테리어

견적 금액 (VAT 포함)

금 삼억팔천삼백삼십오만원정 (₩383,350,000)

층별·구분별 금액 (단위: 원)

구분	공급가액	부가세	합계 (VAT 포함)	평당 (공급가)
11층 (55.09평)				
① 가설·공통	11,352,000	1,135,200	12,487,200	206,100
② 철거	17,249,000	1,724,900	18,973,900	313,100
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	8,237,000	823,700	9,060,700	149,500
④ 원상복구	87,062,000	8,706,200	95,768,200	1,580,400
11층 소계	**123,900,000**	**12,390,000**	**136,290,000**	**2,249,000**
16층 (98.44평)				
① 가설·공통	20,047,000	2,004,700	22,051,700	203,600
② 철거	36,976,000	3,697,600	40,673,600	375,600
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	23,813,000	2,381,300	26,194,300	241,900
④ 원상복구	143,764,000	14,376,400	158,140,400	1,460,400
16층 소계	**224,600,000**	**22,460,000**	**247,060,000**	**2,281,600**
총 합계	**348,500,000**	**34,850,000**	**383,350,000**	**2,269,900**

포함 사항

- 11층·16층 철거, 폐기물 1톤 차량 반출(지하 하차장 1톤만 진입)
- 천장·바닥·도장·블라인드·전기·설비·소방 원상복구 (교보 협의 범위)
- 철거·도장 야간·주말 작업 할증, 소방 신고·작동시험, 간이 풍량 조정
- 산재·고용보험료, 산업안전보건관리비

제외 사항

- 교보 협의 범위 밖 추가 공사, 석면 등 유해물질 처리, 구조체 보수
- 16층 벽·바닥형 공조기 등 범위 미정 설비 (현장 확인 후 별도)
- 계약·하자 이행보증증권 수수료 (요청 시 실비 별도)

※ 구분별 금액에는 야간·주말 할증, 일반관리비, 이윤이 나누어 포함되어 있습니다. 공종별 금액은 「공종별 집계」, 품목·인건비는 「내역서」에 있습니다.

공종별 집계

단위: 원 (VAT 별도) · 평당 = 금액 ÷ 층 면적 (11층 55.09평 · 16층 98.44평) · 야간·주말 작업 할증 포함

구분 · 공종	11층		16층		합계
	금액	평당	금액	평당	
① 가설·공통	**9,411,000**	**170,800**	**16,603,000**	**168,700**	**26,014,000**
보양·정리	2,060,000	37,400	3,440,000	34,900	5,500,000
현장관리	2,750,000	49,900	4,750,000	48,300	7,500,000
보험료·안전관리비	4,601,000	83,500	8,413,000	85,500	13,014,000
② 철거	**10,300,000**	**187,000**	**22,280,000**	**226,300**	**32,580,000**
철거	7,020,000	127,400	14,580,000	148,100	21,600,000
폐기물·운반	3,280,000	59,500	7,700,000	78,200	10,980,000
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	**4,544,000**	**82,500**	**13,476,000**	**136,900**	**18,020,000**
철거	560,000	10,200	1,120,000	11,400	1,680,000
전기 공사	1,120,000	20,300	3,150,000	32,000	4,270,000
설비 공사	1,750,000	31,800	6,800,000	69,100	8,550,000
소방 공사	1,114,000	20,200	2,406,000	24,400	3,520,000
④ 원상복구	**69,094,000**	**1,254,200**	**112,508,000**	**1,142,900**	**181,602,000**
천장 공사	8,758,000	159,000	14,606,000	148,400	23,364,000
바닥 공사	13,239,000	240,300	23,295,000	236,600	36,534,000
도장 공사	5,873,000	106,600	9,013,000	91,600	14,886,000
블라인드 공사	810,000	14,700	1,135,000	11,500	1,945,000
전기 공사	20,867,000	378,800	19,800,000	201,100	40,667,000
설비 공사	11,055,000	200,700	28,549,000	290,000	39,604,000
소방 공사	6,332,000	114,900	12,170,000	123,600	18,502,000
폐기물·운반	1,360,000	24,700	2,240,000	22,800	3,600,000
준공·검수 공사	800,000	14,500	990,000	10,100	1,790,000
창호·금속 공사	-		710,000	7,200	710,000
직접공사비 계	**93,349,000**	**1,694,500**	**164,867,000**	**1,674,800**	**258,216,000**
야간·주말 할증	13,542,000		27,292,000		40,834,000
일반관리비·이윤	17,107,000		32,478,000		49,585,000
단수 정리	-98,000		-37,000		-135,000
공급가액	**123,900,000**	**2,249,000**	**224,600,000**	**2,281,600**	**348,500,000**

내역서

자재·경비는 품목별 단가 · 인건비는 공종마다「직종 · 인원(인·일) × 일당」한 줄 (굵은 글씨, 아래 작은 글씨는 작업 범위) · 금액 천원 미만 절사 · VAT 별도

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
11층 ① 가설·공통					**9,411,000**
	보양·정리				**2,060,000**
1	보양재 일식 엘리베이터 카·반입 동선·복도 바닥(텐텐지+플라베니아), 벽·모서리, 작업구간 잔여 마감 비닐, 분진막·지퍼도어, 유지 교체분	식	1	800,000	800,000
2	**보양·정리 인건비 (보통인부)** 보양 ① 엘리베이터 카 내부 · 보양 ② 1층 반입구·로비 → 엘리베이터홀 바닥 24㎡ · 보양 ③ 기준층 엘리베이터홀·복도 → 사무실 입구 바닥 30㎡ · 보양 ④ 동선 벽·문틀·모서리 30m · 보양 ⑤ 작업구간 잔여 마감 55㎡ · 보양 ⑥ 분진 차단 · 보양 ⑦ 유지·보수 · 보양 ⑧ 철거·반출 · 일일 정리정돈·분진 청소 3인	**인**	**7**	**180,000**	**1,260,000**
	현장관리				**2,750,000**
3	**현장대리인 (공정·안전 관리, 시공·안전관리계획서)** 1인 상주	**일**	**11**	**250,000**	**2,750,000**
	보험료·안전관리비				**4,601,000**
4	공과잡비 (산재·고용보험료) 직접노무비 42,140,000 × 4.71%	식	1	1,984,000	1,984,000
5	산업안전보건관리비 (재료비 42,008,000 + 직접노무비 42,140,000) × 3.11%	식	1	2,617,000	2,617,000
11층 ② 철거					**10,300,000**
	철거				**7,020,000**
1	**철거 인건비 (철거공)** 경량·유리 칸막이 철거 · 유리 폴딩도어·접이식 칸막이 철거 · 천장 전체 철거 · 바닥재(카펫) 철거 · 벽체 마감·부착물 철거 · 집기·리셉션·카페·무대 철거 · 기존 블라인드 철거	**인**	**26**	**270,000**	**7,020,000**
	폐기물·운반				**3,280,000**
2	폐기물 마대 (회당 20장)	회	8	20,000	160,000
3	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	8	300,000	2,400,000
4	**폐기물·운반 인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출	**인**	**4**	**180,000**	**720,000**
11층 ③ 시스템에어컨·전기·설비 철거					**4,544,000**
	철거				**560,000**
1	**철거 인건비 (내선전공)** 기존 등기구 철거 · 약전 철거	**인**	**2**	**280,000**	**560,000**
	전기 공사				**1,120,000**
2	**전기 공사 인건비 (내선전공)** 천장 내 전기·통신 배선 철거 · 11F 벽면 분전함 철거 · 11F EPS 분전함 내 르호봇 차단기·간선 철거	**인**	**4**	**280,000**	**1,120,000**

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
	설비 공사				**1,750,000**
3	**설비 공사 인건비 (기계설비공)** 기존 급·배기 디퓨저·플렉시블 덕트 철거 · 르호봇 추가 분기덕트 철거 · 시스템에어컨 실내기·배관·배수·배선 철거 · 냉매 배관 철거	**인**	**7**	**250,000**	**1,750,000**
	소방 공사				**1,114,000**
4	SP 엔드캡 (철거 배관 마감)	개소	10	1,400	14,000
5	SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조	식	1	100,000	100,000
6	**소방 공사 인건비 (배관공)** 천장 내 소방 배관·배선 철거 · 르호봇 추가 SP 헤드·가지배관 철거 + 엔드캡 마감 · 르호봇 추가 감지기·스피커 철거 · SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**인**	**4**	**250,000**	**1,000,000**
11층 ④ 원상복구					**69,094,000**
	천장 공사				**8,758,000**
1	천장 달대·캐링 (전산볼트 3/8·너트·행거·캐링찬넬·T바 클립) 달대 @900×900, 캐링 @900 (표준시방서 900 내외)	㎡	182	3,200	582,000
2	T바 그리드 메인티바 3,658 (아이보리 25mm) @1,220	본	44	4,100	180,000
3	T바 그리드 크로스티바 1,210 (아이보리 25mm) 11F @305 / 16F @610	본	528	1,300	686,000
4	T바 월앵글 (ST 앵글몰딩 22×22 3m, 아이보리) 벽 둘레	본	26	5,000	130,000
5	등기구·라인 챔버 보강 달대 (전산볼트·너트) 11F 파라보릭 등기구 46·라인 27 / 16F 라인 40, 개당 2조	조	146	1,100	160,000
6	천장텍스 KCC 마이톤 MT421 (11F) 300×1280×15T (협의서 300×1210)	장	495	5,000	2,475,000
7	천장 점검구 450각 (VAV·FPU 하부) 알루미늄 프레임	개	5	25,000	125,000
8	**천장 공사 인건비 (내장공)** 등기구·라인 챔버 보강 달대 146조 · T바 천장틀 시공 182㎡ · 텍스 붙임 182㎡ · 11F 300 피치 T바 추가 조립 182㎡ · 텍스 타공 39개소 · 천장 점검구 450각 5개	**인**	**17**	**260,000**	**4,420,000**
	바닥 공사				**13,239,000**
9	바탕 고르기 퍼티·레벨링재	㎡	182	3,000	546,000
10	타일카펫 효성스완 PL-778 500×500×5T, 4㎡/BOX	BOX	48	200,000	9,600,000
11	카펫 접착제	㎡	182	1,500	273,000
12	걸레받이 (PVC H100)	m	58	3,800	220,000
13	**바닥 공사 인건비 (플로어링공)** 바탕 고르기 182㎡ · 카펫 시공 182㎡ · 걸레받이 58m	**인**	**10**	**260,000**	**2,600,000**
	도장 공사				**5,873,000**
14	벽체 도장재 노루 OW-020 수성 + 핸디코트 (올퍼티 2회·도장 2회) 140㎡분	식	1	675,000	675,000

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
15	샌딩·마스킹 부자재 (사포·마스킹테이프·커버링 비닐)	식	1	200,000	200,000
16	방화문 도장재	개소	2	20,000	40,000
17	커튼월 보수도장재	식	1	50,000	50,000
18	도장 부자재 (실러·롤러·붓·트레이·메시테이프·코너비드·보양 비닐) 벽체 140㎡ 기준	식	1	150,000	150,000
19	입구 전실·복도 벽체·천장 도장재	㎡	40	4,200	168,000
20	**도장 공사 인건비 (도장공)** 벽체 도장 노루 OW-020 140㎡ · 방화문 도장 2개소 · 창호 커튼월 훼손부 보수도장 · 사무실 입구 전실·복도 벽체·천장 도장 40㎡	**인**	**17**	**270,000**	**4,590,000**
	블라인드 공사				**810,000**
21	롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 1:1.6 43mm, 방염, 두께 0.30~0.35mm, 투과율 5% 이하, 화이트	㎡	22	25,000	550,000
22	**블라인드 공사 인건비 (내장공)** 롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 22㎡	**인**	**1**	**260,000**	**260,000**
	전기 공사				**20,867,000**
23	11F 파라보릭 공조등 공급용 (FL32W×2) 제작품	개	19	350,000	6,650,000
24	11F 파라보릭 공조등 리턴용 (FL32W×2) 제작품	개	20	170,000	3,400,000
25	11F 파라보릭 공조등 리턴용 (FL20W×2) 제작품	개	7	170,000	1,190,000
26	조명·전열 배선 자재 (준공도면 회로) HFIX 2.5㎟·가요전선관·박강관·8각박스 · 182㎡분	식	1	2,945,000	2,945,000
27	조명 자동제어 자재 (릴레이·스위치)	식	1	600,000	600,000
28	바닥 전열 시스템박스	개소	8	32,000	256,000
29	벽체 전열 콘센트 (2구 매입)	개소	6	8,000	48,000
30	전화·TV·데이터 아울렛 (모듈러잭·UTP) UTP CAT.6 + 모듈러잭	개소	6	19,200	115,000
31	비상조명등	개	2	31,500	63,000
32	**전기 공사 인건비 (내선전공)** 11F 파라보릭 공조등 공급용 19개 · 11F 파라보릭 공조등 리턴용 20개 · 11F 파라보릭 공조등 리턴용 7개 · 조명·전열 배선 신설 182㎡ · 조명 자동제어 원상복구 · 바닥 전열 시스템박스 원상복구 8개소 · 벽체 전열 콘센트 원상복구 6개소 · 전화·TV·데이터 아울렛 원상복구 6개소 · 비상조명등 원상복구 2개 · 절연저항 측정·전기 점검	**인**	**20**	**280,000**	**5,600,000**
	설비 공사				**11,055,000**
33	분기덕트 자재 (아연도 덕트·보온)	m	20	25,000	500,000
34	관통부 내화충전재 (방화폼)	개소	4	13,500	54,000
35	공조등 플렉시블 연결 부자재 (밴드·알루미늄 테이프)	개소	46	2,800	128,000
36	흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 (Φ250·300, 흡기·배기 각 평당 2m) 10m당 105,000원	m	220	10,500	2,310,000

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
37	11F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 (창가 일자형, 3층 샘플과 같은 형식) 1,500mm 단위, 알루미늄 2슬롯 + 아연도 챔버(Φ175~200 칼라)	개	27	144,000	3,888,000
38	VAV 실온센서 이설 자재 (통신선)	개소	5	15,000	75,000
39	풍량 측정·조정 (간이 TAB)	식	1	600,000	600,000
40	**설비 공사 인건비 (기계설비공)** 분기덕트 원상 재배치 20m · 관통부 내화충전 4개소 · 11F 공조등 플렉시블 덕트 연결 46개소 · 흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 220m · 11F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 27개 · 천장 내 VAV·냉온수 분기 점검 · VAV 실온센서 원위치 이설 5개소	**인**	**14**	**250,000**	**3,500,000**
	소방 공사				**6,332,000**
41	스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블	개소	26	35,900	933,000
42	SP 가지배관 25A~32A	m	30	6,500	195,000
43	감지기	개	4	6,500	26,000
44	비상방송 스피커 (인터엠 CS-610FA 10W)	개	7	29,000	203,000
45	유도등	개	2	35,000	70,000
46	소방 내열배선 자재 HFIX 1.5㎟ + 금속제 가요전선관	㎡	182	2,500	455,000
47	소방 착공·완공신고, 작동시험, 방염필증·시험성적서	식	1	600,000	600,000
48	SP 복구 후 배수·충수·수압시험 (2회)	식	1	100,000	100,000
49	**소방 공사 인건비 (배관공)** 스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블 전체 교체 26개소 · SP 가지배관 재배관 30m · 감지기 교체·회로 재구성 4개 · 수신기 회로 정리·연동 시험 · 비상방송 스피커 원상복구 7개 · 유도등 원상복구 2개 · 소방 배선 신설 182㎡ · SP 복구 후 배수·충수·수압시험 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**인**	**15**	**250,000**	**3,750,000**
	폐기물·운반				**1,360,000**
50	폐기물 마대 (회당 20장)	회	1	20,000	20,000
51	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	1	300,000	300,000
52	자재 양중·운반	식	1	320,000	320,000
53	**폐기물·운반 인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출 1회 · 자재 소운반 2인 · 준공 청소 182㎡	**인**	**4**	**180,000**	**720,000**
	준공·검수 공사				**800,000**
54	교보 준공검사 지적 보완 (보수 인력·자재)	식	1	100,000	100,000
55	준공도면·시험성적서·소방 서류 작성	식	1	180,000	180,000
56	**준공·검수 공사 인건비 (내장공)** 교보 준공검사 지적 보완	**인**	**2**	**260,000**	**520,000**

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
16층 ① 가설·공통					**16,603,000**
	보양·정리				**3,440,000**
1	보양재 일식 엘리베이터 카·반입 동선·복도 바닥(텐텐지+플라베니아), 벽·모서리, 작업구간 잔여 마감 비닐, 분진막·지퍼도어, 유지 교체분	식	1	1,280,000	1,280,000
2	**보양·정리 인건비 (보통인부)** 보양 ① 엘리베이터 카 내부 · 보양 ② 1층 반입구·로비 → 엘리베이터홀 바닥 36㎡ · 보양 ③ 기준층 엘리베이터홀·복도 → 사무실 입구 바닥 40㎡ · 보양 ④ 동선 벽·문틀·모서리 40m · 보양 ⑤ 작업구간 잔여 마감 98㎡ · 보양 ⑥ 분진 차단 · 보양 ⑦ 유지·보수 · 보양 ⑧ 철거·반출 · 일일 정리정돈·분진 청소 6인	**인**	**12**	**180,000**	**2,160,000**
	현장관리				**4,750,000**
3	**현장대리인 (공정·안전 관리, 시공·안전관리계획서)** 1인 상주	**일**	**19**	**250,000**	**4,750,000**
	보험료·안전관리비				**8,413,000**
4	공과잡비 (산재·고용보험료) 직접노무비 82,130,000 × 4.71%	식	1	3,868,000	3,868,000
5	산업안전보건관리비 (재료비 64,024,000 + 직접노무비 82,130,000) × 3.11%	식	1	4,545,000	4,545,000
16층 ② 철거					**22,280,000**
	철거				**14,580,000**
1	**철거 인건비 (철거공)** 경량·유리 칸막이 철거 · 천장 전체 철거 · 바닥재(카펫) 철거 · 벽체 마감·부착물 철거 · 집기·리셉션·카페·무대 철거 · 기존 블라인드 철거	**인**	**54**	**270,000**	**14,580,000**
	폐기물·운반				**7,700,000**
2	폐기물 마대 (회당 20장)	회	19	20,000	380,000
3	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	19	300,000	5,700,000
4	**폐기물·운반 인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출	**인**	**9**	**180,000**	**1,620,000**
16층 ③ 시스템에어컨·전기·설비 철거					**13,476,000**
	철거				**1,120,000**
1	**철거 인건비 (내선전공)** 기존 등기구 철거 · 약전 철거	**인**	**4**	**280,000**	**1,120,000**
	전기 공사				**3,150,000**
2	16F 에어컨 분전함 철거 + 동편 EPS L16-B 분전함 원상복구	식	1	150,000	150,000
3	수변전실 LV-9 에어컨용 간선·차단기 철거	식	1	200,000	200,000
4	**전기 공사 인건비 (내선전공)** 천장 내 전기·통신 배선 철거 · 수변전실 LV-9 에어컨용 간선·차단기 철거 · 16F 에어컨 분전함 철거 + 동편 EPS L16-B 분전함 원상복구 · 16F 분전반·IDF 단자함 및 간선 철거	**인**	**10**	**280,000**	**2,800,000**

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
	설비 공사				**6,800,000**
5	실외기 양중·반출 (사다리차 등)	식	1	800,000	800,000
6	**설비 공사 인건비 (기계설비공)** 기존 급·배기 디퓨저·플렉시블 덕트 철거 · 르호봇 추가 분기덕트 철거 · 시스템에어컨 실내기·배관·배수·배선 철거 · 옥상 실외기 철거 · 냉매 배관 철거	**인**	**24**	**250,000**	**6,000,000**
	소방 공사				**2,406,000**
7	SP 엔드캡 (철거 배관 마감)	개소	40	1,400	56,000
8	SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조	식	1	100,000	100,000
9	**소방 공사 인건비 (배관공)** 천장 내 소방 배관·배선 철거 · 르호봇 추가 SP 헤드·가지배관 철거 + 엔드캡 마감 · 르호봇 추가 감지기·스피커 철거 · SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**인**	**9**	**250,000**	**2,250,000**
16층 ④ 원상복구					**112,508,000**
	천장 공사				**14,606,000**
1	천장 달대·캐링 (전산볼트 3/8·너트·행거·캐링찬넬·T바 클립) 달대 @900×900, 캐링 @900 (표준시방서 900 내외)	㎡	325	3,200	1,040,000
2	T바 그리드 메인티바 3,658 (아이보리 25mm) @1,220	본	79	4,100	323,000
3	T바 그리드 크로스티바 1,210 (아이보리 25mm) 11F @305 / 16F @610	본	472	1,300	613,000
4	T바 그리드 크로스티바 610 (아이보리 25mm, 16F 600각) 1,210 크로스 사이 중간	본	472	680	320,000
5	T바 월앵글 (ST 앵글몰딩 22×22 3m, 아이보리) 벽 둘레	본	34	5,000	170,000
6	등기구·라인 챔버 보강 달대 (전산볼트·너트) 11F 파라보릭 등기구 46·라인 27 / 16F 라인 40, 개당 2조	조	80	1,100	88,000
7	천장텍스 KCC 마이톤 MT400 (16F) 603×603×15T	장	931	4,600	4,282,000
8	천장 점검구 450각 (VAV·FPU 하부) 알루미늄 프레임	개	10	25,000	250,000
9	16F 텍스 운반비 5t 화물	식	1	500,000	500,000
10	**천장 공사 인건비 (내장공)** 등기구·라인 챔버 보강 달대 80조 · T바 천장틀 시공 325㎡ · 텍스 붙임 325㎡ · 텍스 타공 285개소 · 천장 점검구 450각 10개	**인**	**27**	**260,000**	**7,020,000**
	바닥 공사				**23,295,000**
11	바탕 고르기 퍼티·레벨링재	㎡	325	3,000	975,000
12	타일카펫 효성스완 PL-778 500×500×5T, 4㎡/BOX	BOX	84	200,000	16,800,000
13	카펫 접착제	㎡	325	1,500	487,000
14	걸레받이 (PVC H100)	m	93	3,800	353,000

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
15	**바닥 공사 인건비 (플로어링공)** 바탕 고르기 325㎡ · 카펫 시공 325㎡ · 걸레받이 93m	**인**	**18**	**260,000**	**4,680,000**
	도장 공사				**9,013,000**
16	벽체 도장재 노루 OW-020 수성 + 핸디코트 (올퍼티 2회·도장 2회) 220㎡분	식	1	1,061,000	1,061,000
17	샌딩·마스킹 부자재 (사포·마스킹테이프·커버링 비닐)	식	1	300,000	300,000
18	방화문 도장재	개소	4	20,000	80,000
19	입구 전실·복도 벽체·천장 도장재	㎡	60	4,200	252,000
20	커튼월 보수도장재	식	1	50,000	50,000
21	도장 부자재 (실러·롤러·붓·트레이·메시테이프·코너비드·보양 비닐) 벽체 280㎡ 기준	식	1	250,000	250,000
22	**도장 공사 인건비 (도장공)** 벽체 도장 노루 OW-020 220㎡ · 방화문 도장 4개소 · 사무실 입구 전실·복도 벽체·천장 도장 60㎡ · 창호 커튼월 훼손부 보수도장	**인**	**26**	**270,000**	**7,020,000**
	창호·금속 공사				**710,000**
23	16F 화장실 측 막힌 출입문 복구 (벽 철거·문틀·문짝)	개소	1	450,000	450,000
24	**창호·금속 공사 인건비 (내장공)** 16F 화장실 측 막힌 출입문 복구 1개소	**인**	**1**	**260,000**	**260,000**
	블라인드 공사				**1,135,000**
25	롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 1:1.6 43mm, 방염, 두께 0.30~0.35mm, 투과율 5% 이하, 화이트	㎡	35	25,000	875,000
26	**블라인드 공사 인건비 (내장공)** 롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 35㎡	**인**	**1**	**260,000**	**260,000**
	전기 공사				**19,800,000**
27	16F LED 평판등 40W (T바 매입, 주광 5700K, 고효율) 600×600	개	82	55,000	4,510,000
28	조명·전열 배선 자재 (준공도면 회로) HFIX 2.5㎟·가요전선관·박강관·8각박스 · 325㎡분	식	1	5,263,000	5,263,000
29	조명 자동제어 자재 (릴레이·스위치)	식	1	600,000	600,000
30	바닥 전열 시스템박스	개소	16	32,000	512,000
31	벽체 전열 콘센트 (2구 매입)	개소	12	8,000	96,000
32	전화·TV·데이터 아울렛 (모듈러잭·UTP) UTP CAT.6 + 모듈러잭	개소	12	19,200	230,000
33	비상조명등	개	6	31,500	189,000
34	**전기 공사 인건비 (내선전공)** 16F LED 평판등 40W 82개 · 조명·전열 배선 신설 325㎡ · 조명 자동제어 원상복구 · 바닥 전열 시스템박스 원상복구 16개소 · 벽체 전열 콘센트 원상복구 12개소 · 전화·TV·데이터 아울렛 원상복구 12개소 · 비상조명등 원상복구 6개 · 절연저항 측정·전기 점검	**인**	**30**	**280,000**	**8,400,000**
	설비 공사				**28,549,000**
35	분기덕트 자재 (아연도 덕트·보온)	m	80	25,000	2,000,000

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
36	관통부 내화충전재 (방화폼)	개소	8	13,500	108,000
37	16F 급기 디퓨저 ND150 (SA)	개	84	25,000	2,100,000
38	16F 배기 디퓨저 ND200 (RA)	개	124	28,000	3,472,000
39	급기 플렉시블 연결 부자재 (밴드·알루미늄 테이프)	개소	84	2,300	193,000
40	흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 (Φ250·300, 흡기·배기 각 평당 2m) 10m당 105,000원	m	392	10,500	4,116,000
41	16F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 (창가 일자형, 교보 협의사항 설비-1) 1,500mm 단위, 알루미늄 2슬롯 + 아연도 챔버(Φ175~200 칼라)	개	40	144,000	5,760,000
42	VAV 실온센서 이설 자재 (통신선)	개소	10	15,000	150,000
43	풍량 측정·조정 (간이 TAB)	식	1	900,000	900,000
44	**설비 공사 인건비 (기계설비공)** 분기덕트 원상 재배치 80m · 관통부 내화충전 8개소 · 16F 급기 디퓨저 ND150 84개 · 16F 배기 디퓨저 ND200 124개 · 16F 급기 플렉시블 덕트 연결 84개소 · 흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 392m · 16F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 40개 · 천장 내 VAV·냉온수 분기 점검 · VAV 실온센서 원위치 이설 10개소	**인**	**39**	**250,000**	**9,750,000**
	소방 공사				**12,170,000**
45	스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블	개소	47	35,900	1,687,000
46	SP 가지배관 25A~32A	m	100	6,500	650,000
47	감지기	개	14	6,500	91,000
48	비상방송 스피커 (인터엠 CS-610FA 10W)	개	10	29,000	290,000
49	유도등	개	4	35,000	140,000
50	소방 내열배선 자재 HFIX 1.5㎟ + 금속제 가요전선관	㎡	325	2,500	812,000
51	소방 착공·완공신고, 작동시험, 방염필증·시험성적서	식	1	900,000	900,000
52	SP 복구 후 배수·충수·수압시험 (2회)	식	1	100,000	100,000
53	**소방 공사 인건비 (배관공)** 스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블 전체 교체 47개소 · SP 가지배관 재배관 100m · 감지기 교체·회로 재구성 14개 · 수신기 회로 정리·연동 시험 · 비상방송 스피커 원상복구 10개 · 유도등 원상복구 4개 · 소방 배선 신설 325㎡ · SP 복구 후 배수·충수·수압시험 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**인**	**30**	**250,000**	**7,500,000**
	폐기물·운반				**2,240,000**
54	폐기물 마대 (회당 20장)	회	1	20,000	20,000
55	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	1	300,000	300,000
56	자재 양중·운반	식	1	480,000	480,000
57	**폐기물·운반 인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출 1회 · 자재 소운반 4인 · 준공 청소 325㎡	**인**	**8**	**180,000**	**1,440,000**

No	품명 · 규격	단위	수량	단가	금액
	준공·검수 공사				**990,000**
58	교보 준공검사 지적 보완 (보수 인력·자재)	식	1	150,000	150,000
59	준공도면·시험성적서·소방 서류 작성	식	1	320,000	320,000
60	**준공·검수 공사 인건비 (내장공)** 교보 준공검사 지적 보완	**인**	**2**	**260,000**	**520,000**