견 적 서

공 사 명	교보생명빌딩(동성로사옥) 11·16층 철거 및 원상복구 공사
공사 위치	대구광역시 중구 국채보상로 586, 11층·16층
시공 면적	11층 182.12㎡(55.09평) · 16층 325.42㎡(98.44평)
견 적 일	2026년 10월 29일 (유효기간 30일)
시 공 사	가온인테리어

견적 금액 (VAT 포함)

금 삼억칠천백이십오만원정 (₩371,250,000)

층별·구분별 금액 (단위: 원)

구분	공급가액	부가세	합계 (VAT 포함)	평당 (공급가)
11층 (55.09평)				
① 가설·공통	11,132,000	1,113,200	12,245,200	202,100
② 철거	15,274,000	1,527,400	16,801,400	277,300
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	8,237,000	823,700	9,060,700	149,500
④ 원상복구	85,257,000	8,525,700	93,782,700	1,547,600
11층 소계	**119,900,000**	**11,990,000**	**131,890,000**	**2,176,400**
16층 (98.44평)				
① 가설·공통	19,650,000	1,965,000	21,615,000	199,600
② 철거	34,014,000	3,401,400	37,415,400	345,500
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	23,813,000	2,381,300	26,194,300	241,900
④ 원상복구	140,123,000	14,012,300	154,135,300	1,423,400
16층 소계	**217,600,000**	**21,760,000**	**239,360,000**	**2,210,500**
총 합계	**337,500,000**	**33,750,000**	**371,250,000**	**2,198,300**

포함 사항

- 11층·16층 철거, 폐기물 1톤 차량 반출(지하 하차장 1톤만 진입)
- 천장·바닥·도장·블라인드·전기·설비·소방 원상복구 (교보 협의 범위)
- 철거·도장 야간·주말 작업 할증, 소방 신고·작동시험, 간이 풍량 조정
- 산재·고용보험료, 산업안전보건관리비

제외 사항

- 교보 협의 범위 밖 추가 공사, 석면 등 유해물질 처리, 구조체 보수
- 16층 벽·바닥형 공조기 등 범위 미정 설비 (현장 확인 후 별도)
- 계약·하자 이행보증증권 수수료 (요청 시 실비 별도)

※ 금액에는 야간·주말 작업 할증, 일반관리비, 이윤이 포함되어 있습니다. 공종별 금액은 「공종별 집계」, 작업 품목과 수량은 「공사 내역」에 있습니다.

공종별 집계

단위: 원 (VAT 별도) · 평당 = 금액 ÷ 층 면적 (11층 55.09평 · 16층 98.44평) · 야간·주말 작업 할증, 일반관리비, 이윤 포함

구분 · 공종	11층		16층		합계
	금액	평당	금액	평당	
① 가설·공통	**11,132,000**	**202,100**	**19,650,000**	**199,600**	**30,782,000**
보양·정리	2,391,000	43,400	4,001,000	40,600	6,392,000
현장관리	3,352,000	60,800	5,790,000	58,800	9,142,000
보험료·안전관리비	5,389,000	97,800	9,859,000	100,200	15,248,000
② 철거	**15,274,000**	**277,300**	**34,014,000**	**345,500**	**49,288,000**
철거	10,861,000	197,200	23,698,000	240,700	34,559,000
폐기물·운반	4,413,000	80,100	10,316,000	104,800	14,729,000
③ 시스템에어컨·전기·설비 철거	**8,237,000**	**149,500**	**23,813,000**	**241,900**	**32,050,000**
철거	1,023,000	18,600	2,047,000	20,800	3,070,000
전기 공사	2,047,000	37,200	5,523,000	56,100	7,570,000
설비 공사	3,202,000	58,100	11,948,000	121,400	15,150,000
소방 공사	1,965,000	35,700	4,295,000	43,600	6,260,000
④ 원상복구	**85,257,000**	**1,547,600**	**140,123,000**	**1,423,400**	**225,380,000**
천장 공사	9,787,000	177,700	16,107,000	163,600	25,894,000
바닥 공사	15,334,000	278,300	27,030,000	274,600	42,364,000
도장 공사	9,764,000	177,200	14,966,000	152,000	24,730,000
블라인드 공사	984,000	17,900	1,331,000	13,500	2,315,000
전기 공사	24,757,000	449,400	24,986,000	253,800	49,743,000
설비 공사	13,499,000	245,000	35,065,000	356,200	48,564,000
소방 공사	8,579,000	155,700	16,570,000	168,300	25,149,000
폐기물·운반	1,435,000	26,000	1,849,000	18,800	3,284,000
준공·검수 공사	1,118,000	20,300	1,342,000	13,600	2,460,000
창호·금속 공사	-		877,000	8,900	877,000
공급가액	**119,900,000**	**2,176,400**	**217,600,000**	**2,210,500**	**337,500,000**

공사 내역

공종별 작업 품목·규격·수량입니다. 금액은 공종 합계로 표시하며 야간·주말 작업 할증, 일반관리비, 이윤이 포함되어 있습니다 · VAT 별도

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
11층 ① 가설·공통				**11,132,000**
	보양·정리			**2,391,000**
1	보양재 일식 엘리베이터 카·반입 동선·복도 바닥(텐텐지+플라베니아), 벽·모서리, 작업구간 잔여 마감 비닐, 분진막·지퍼도어, 유지 교체분	식	1	
2	**인건비 (보통인부)** 보양 ① 엘리베이터 카 내부 · 보양 ② 1층 반입구·로비 → 엘리베이터홀 바닥 24㎡ · 보양 ③ 기준층 엘리베이터홀·복도 → 사무실 입구 바닥 30㎡ · 보양 ④ 동선 벽·문틀·모서리 30m · 보양 ⑤ 작업구간 잔여 마감 55㎡ · 보양 ⑥ 분진 차단 · 보양 ⑦ 유지·보수 · 보양 ⑧ 철거·반출 · 일일 정리정돈·분진 청소 3인	**식**	**1**	
	현장관리			**3,352,000**
3	**현장대리인 상주 (공정·안전 관리, 시공·안전관리계획서)** 1인 상주	**일**	**11**	
	보험료·안전관리비			**5,389,000**
4	공과잡비 (산재·고용보험료)	식	1	
5	산업안전보건관리비	식	1	
11층 ② 철거				**15,274,000**
	철거			**10,861,000**
1	**인건비 (철거공)** 경량·유리 칸막이 철거 · 유리 폴딩도어·접이식 칸막이 철거 · 천장 전체 철거 · 바닥재(카펫) 철거 · 벽체 마감·부착물 철거 · 집기·리셉션·카페·무대 철거 · 기존 블라인드 철거	**식**	**1**	
	폐기물·운반			**4,413,000**
2	폐기물 마대 (회당 20장)	회	8	
3	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	8	
4	**인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출	**식**	**1**	
11층 ③ 시스템에어컨·전기·설비 철거				**8,237,000**
	철거			**1,023,000**
1	**인건비 (내선전공)** 기존 등기구 철거 · 약전 철거	**식**	**1**	
	전기 공사			**2,047,000**
2	**인건비 (내선전공)** 천장 내 전기·통신 배선 철거 · 11F 벽면 분전함 철거 · 11F EPS 분전함 내 르호봇 차단기·간선 철거	**식**	**1**	
	설비 공사			**3,202,000**
3	**인건비 (기계설비공)** 기존 급·배기 디퓨저·플렉시블 덕트 철거 · 르호봇 추가 분기덕트 철거 · 시스템에어컨 실내기·배관·배수·배선 철거 · 냉매 배관 철거	**식**	**1**	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
	소방 공사			**1,965,000**
4	SP 엔드캡 (철거 배관 마감)	개소	10	
5	SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조	식	1	
6	**인건비 (배관공)** 천장 내 소방 배관·배선 철거 · 르호봇 추가 SP 헤드·가지배관 철거 + 엔드캡 마감 · 르호봇 추가 감지기·스피커 철거 · SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**식**	**1**	
11층 ④ 원상복구				**85,257,000**
	천장 공사			**9,787,000**
1	천장 달대·캐링 (전산볼트 3/8·너트·행거·캐링찬넬·T바 클립) 달대 @900×900, 캐링 @900 (표준시방서 900 내외)	㎡	182	
2	T바 그리드 메인티바 3,658 (아이보리 25mm) @1,220	본	44	
3	T바 그리드 크로스티바 1,210 (아이보리 25mm) 11F @305 / 16F @610	본	528	
4	T바 월앵글 (ST 앵글몰딩 22×22 3m, 아이보리) 벽 둘레	본	26	
5	등기구·라인 챔버 보강 달대 (전산볼트·너트) 11F 파라보릭 등기구 46·라인 27 / 16F 라인 40, 개당 2조	조	146	
6	천장텍스 KCC 마이톤 MT421 (11F) 300×1280×15T (협의서 300×1210)	장	495	
7	천장 점검구 450각 (VAV·FPU 하부) 알루미늄 프레임	개	5	
8	**인건비 (내장공)** 등기구·라인 챔버 보강 달대 146조 · T바 천장틀 시공 182㎡ · 텍스 붙임 182㎡ · 11F 300 피치 T바 추가 조립 182㎡ · 텍스 타공 39개소 · 천장 점검구 450각 5개	**식**	**1**	
	바닥 공사			**15,334,000**
9	바탕 고르기 퍼티·레벨링재	㎡	182	
10	타일카펫 효성스완 PL-778 500×500×5T, 4㎡/BOX	BOX	48	
11	카펫 접착제	㎡	182	
12	걸레받이 (PVC H100)	m	58	
13	**인건비 (플로어링공)** 바탕 고르기 182㎡ · 카펫 시공 182㎡ · 걸레받이 58m	**식**	**1**	
	도장 공사			**9,764,000**
14	벽체 도장재 노루 OW-020 수성 + 핸디코트 (올퍼티 2회·도장 2회) 140㎡분	식	1	
15	샌딩·마스킹 부자재 (사포·마스킹테이프·커버링 비닐)	식	1	
16	방화문 도장재	개소	2	
17	커튼월 보수도장재	식	1	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
18	도장 부자재 (실러·롤러·붓·트레이·메시테이프·코너비드·보양 비닐) 벽체 140㎡ 기준	식	1	
19	입구 전실·복도 벽체·천장 도장재	㎡	40	
20	**인건비 (도장공)** 벽체 도장 노루 OW-020 140㎡ · 방화문 도장 2개소 · 창호 커튼월 훼손부 보수도장 · 사무실 입구 전실·복도 벽체·천장 도장 40㎡	**식**	**1**	
	블라인드 공사			**984,000**
21	롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 1:1.6 43mm, 방염, 두께 0.30~0.35mm, 투과율 5% 이하, 화이트	㎡	22	
22	**인건비 (내장공)** 롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 22㎡	**식**	**1**	
	전기 공사			**24,757,000**
23	11F 파라보릭 공조등 공급용 (FL32W×2) 제작품	개	19	
24	11F 파라보릭 공조등 리턴용 (FL32W×2) 제작품	개	20	
25	11F 파라보릭 공조등 리턴용 (FL20W×2) 제작품	개	7	
26	조명·전열 배선 자재 (준공도면 회로) HFIX 2.5㎟·가요전선관·박강관·8각박스 · 182㎡분	식	1	
27	조명 자동제어 자재 (릴레이·스위치)	식	1	
28	바닥 전열 시스템박스	개소	8	
29	벽체 전열 콘센트 (2구 매입)	개소	6	
30	전화·TV·데이터 아울렛 (모듈러잭·UTP) UTP CAT.6 + 모듈러잭	개소	6	
31	비상조명등	개	2	
32	**인건비 (내선전공)** 11F 파라보릭 공조등 공급용 19개 · 11F 파라보릭 공조등 리턴용 20개 · 11F 파라보릭 공조등 리턴용 7개 · 조명·전열 배선 신설 182㎡ · 조명 자동제어 원상복구 · 바닥 전열 시스템박스 원상복구 8개소 · 벽체 전열 콘센트 원상복구 6개소 · 전화·TV·데이터 아울렛 원상복구 6개소 · 비상조명등 원상복구 2개 · 절연저항 측정·전기 점검	**식**	**1**	
	설비 공사			**13,499,000**
33	분기덕트 자재 (아연도 덕트·보온)	m	20	
34	관통부 내화충전재 (방화폼)	개소	4	
35	공조등 플렉시블 연결 부자재 (밴드·알루미늄 테이프)	개소	46	
36	흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 (Φ250·300, 흡기·배기 각 평당 2m) 10m당 105,000원	m	220	
37	11F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 (창가 일자형, 3층 샘플과 같은 형식) 1,500mm 단위, 알루미늄 2슬롯 + 아연도 챔버(Φ175~200 칼라)	개	27	
38	VAV 실온센서 이설 자재 (통신선)	개소	5	
39	풍량 측정·조정 (간이 TAB)	식	1	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
40	**인건비 (기계설비공)** 분기덕트 원상 재배치 20m · 관통부 내화충전 4개소 · 11F 공조등 플렉시블 덕트 연결 46개소 · 흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 220m · 11F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 27개 · 천장 내 VAV·냉온수 분기 점검 · VAV 실온센서 원위치 이설 5개소	**식**	**1**	
	소방 공사			**8,579,000**
41	스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블	개소	26	
42	SP 가지배관 25A~32A	m	30	
43	감지기	개	4	
44	비상방송 스피커 (인터엠 CS-610FA 10W)	개	7	
45	유도등	개	2	
46	소방 내열배선 자재 HFIX 1.5㎟ + 금속제 가요전선관	㎡	182	
47	소방 착공·완공신고, 작동시험, 방염필증·시험성적서	식	1	
48	SP 복구 후 배수·충수·수압시험 (2회)	식	1	
49	**인건비 (배관공)** 스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블 전체 교체 26개소 · SP 가지배관 재배관 30m · 감지기 교체·회로 재구성 4개 · 수신기 회로 정리·연동 시험 · 비상방송 스피커 원상복구 7개 · 유도등 원상복구 2개 · 소방 배선 신설 182㎡ · SP 복구 후 배수·충수·수압시험 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**식**	**1**	
	폐기물·운반			**1,435,000**
50	폐기물 마대 (회당 20장)	회	1	
51	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	1	
52	자재 양중·운반	식	1	
53	**인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출 1회 · 자재 소운반 2인 · 준공 청소 182㎡	**식**	**1**	
	준공·검수 공사			**1,118,000**
54	교보 준공검사 지적 보완 (보수 인력·자재)	식	1	
55	준공도면·시험성적서·소방 서류 작성	식	1	
56	**인건비 (내장공)** 교보 준공검사 지적 보완	**식**	**1**	
16층 ① 가설·공통				**19,650,000**
	보양·정리			**4,001,000**
1	보양재 일식 엘리베이터 카·반입 동선·복도 바닥(텐텐지+플라베니아), 벽·모서리, 작업구간 잔여 마감 비닐, 분진막·지퍼도어, 유지 교체분	식	1	
2	**인건비 (보통인부)** 보양 ① 엘리베이터 카 내부 · 보양 ② 1층 반입구·로비 → 엘리베이터홀 바닥 36㎡ · 보양 ③ 기준층 엘리베이터홀·복도 → 사무실 입구 바닥 40㎡ · 보양 ④ 동선 벽·문틀·모서리 40m · 보양 ⑤ 작업구간 잔여 마감 98㎡ · 보양 ⑥ 분진 차단 · 보양 ⑦ 유지·보수 · 보양 ⑧ 철거·반출 · 일일 정리정돈·분진 청소 6인	**식**	**1**	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
	현장관리			**5,790,000**
3	**현장대리인 상주 (공정·안전 관리, 시공·안전관리계획서)** 1인 상주	**일**	**19**	
	보험료·안전관리비			**9,859,000**
4	공과잡비 (산재·고용보험료)	식	1	
5	산업안전보건관리비	식	1	
16층 ② 철거				**34,014,000**
	철거			**23,698,000**
1	**인건비 (철거공)** 경량·유리 칸막이 철거 · 천장 전체 철거 · 바닥재(카펫) 철거 · 벽체 마감·부착물 철거 · 집기·리셉션·카페·무대 철거 · 기존 블라인드 철거	**식**	**1**	
	폐기물·운반			**10,316,000**
2	폐기물 마대 (회당 20장)	회	19	
3	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	19	
4	**인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출	**식**	**1**	
16층 ③ 시스템에어컨·전기·설비 철거				**23,813,000**
	철거			**2,047,000**
1	**인건비 (내선전공)** 기존 등기구 철거 · 약전 철거	**식**	**1**	
	전기 공사			**5,523,000**
2	16F 에어컨 분전함 철거 + 동편 EPS L16-B 분전함 원상복구	식	1	
3	수변전실 LV-9 에어컨용 간선·차단기 철거	식	1	
4	**인건비 (내선전공)** 천장 내 전기·통신 배선 철거 · 수변전실 LV-9 에어컨용 간선·차단기 철거 · 16F 에어컨 분전함 철거 + 동편 EPS L16-B 분전함 원상복구 · 16F 분전반·IDF 단자함 및 간선 철거	**식**	**1**	
	설비 공사			**11,948,000**
5	실외기 양중·반출 (사다리차 등)	식	1	
6	**인건비 (기계설비공)** 기존 급·배기 디퓨저·플렉시블 덕트 철거 · 르호봇 추가 분기덕트 철거 · 시스템에어컨 실내기·배관·배수·배선 철거 · 옥상 실외기 철거 · 냉매 배관 철거	**식**	**1**	
	소방 공사			**4,295,000**
7	SP 엔드캡 (철거 배관 마감)	개소	40	
8	SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조	식	1	
9	**인건비 (배관공)** 천장 내 소방 배관·배선 철거 · 르호봇 추가 SP 헤드·가지배관 철거 + 엔드캡 마감 · 르호봇 추가 감지기·스피커 철거 · SP 배수·충수, 수압시험, 소방 감시 해제·복구 협조 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**식**	**1**	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
16층 ④ 원상복구				**140,123,000**
	천장 공사			**16,107,000**
1	천장 달대·캐링 (전산볼트 3/8·너트·행거·캐링찬넬·T바 클립) 달대 @900×900, 캐링 @900 (표준시방서 900 내외)	㎡	325	
2	T바 그리드 메인티바 3,658 (아이보리 25mm) @1,220	본	79	
3	T바 그리드 크로스티바 1,210 (아이보리 25mm) 11F @305 / 16F @610	본	472	
4	T바 그리드 크로스티바 610 (아이보리 25mm, 16F 600각) 1,210 크로스 사이 중간	본	472	
5	T바 월앵글 (ST 앵글몰딩 22×22 3m, 아이보리) 벽 둘레	본	34	
6	등기구·라인 챔버 보강 달대 (전산볼트·너트) 11F 파라보릭 등기구 46·라인 27 / 16F 라인 40, 개당 2조	조	80	
7	천장텍스 KCC 마이톤 MT400 (16F) 603×603×15T	장	931	
8	천장 점검구 450각 (VAV·FPU 하부) 알루미늄 프레임	개	10	
9	16F 텍스 운반비 5t 화물	식	1	
10	**인건비 (내장공)** 등기구·라인 챔버 보강 달대 80조 · T바 천장틀 시공 325㎡ · 텍스 붙임 325㎡ · 텍스 타공 285개소 · 천장 점검구 450각 10개	**식**	**1**	
	바닥 공사			**27,030,000**
11	바탕 고르기 퍼티·레벨링재	㎡	325	
12	타일카펫 효성스완 PL-778 500×500×5T, 4㎡/BOX	BOX	84	
13	카펫 접착제	㎡	325	
14	걸레받이 (PVC H100)	m	93	
15	**인건비 (플로어링공)** 바탕 고르기 325㎡ · 카펫 시공 325㎡ · 걸레받이 93m	**식**	**1**	
	도장 공사			**14,966,000**
16	벽체 도장재 노루 OW-020 수성 + 핸디코트 (올퍼티 2회·도장 2회) 220㎡분	식	1	
17	샌딩·마스킹 부자재 (사포·마스킹테이프·커버링 비닐)	식	1	
18	방화문 도장재	개소	4	
19	입구 전실·복도 벽체·천장 도장재	㎡	60	
20	커튼월 보수도장재	식	1	
21	도장 부자재 (실러·롤러·붓·트레이·메시테이프·코너비드·보양 비닐) 벽체 280㎡ 기준	식	1	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
22	**인건비 (도장공)** 벽체 도장 노루 OW-020 220㎡ · 방화문 도장 4개소 · 사무실 입구 전실·복도 벽체·천장 도장 60㎡ · 창호 커튼월 훼손부 보수도장	**식**	**1**	
	창호·금속 공사			**877,000**
23	16F 화장실 측 막힌 출입문 복구 (벽 철거·문틀·문짝)	개소	1	
24	**인건비 (내장공)** 16F 화장실 측 막힌 출입문 복구 1개소	**식**	**1**	
	블라인드 공사			**1,331,000**
25	롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 1:1.6 43mm, 방염, 두께 0.30~0.35mm, 투과율 5% 이하, 화이트	㎡	35	
26	**인건비 (내장공)** 롤블라인드 엘레강스쉐이드 솔리드시스템II 35㎡	**식**	**1**	
	전기 공사			**24,986,000**
27	16F LED 평판등 40W (T바 매입, 주광 5700K, 고효율) 600×600	개	82	
28	조명·전열 배선 자재 (준공도면 회로) HFIX 2.5㎟·가요전선관·박강관·8각박스 · 325㎡분	식	1	
29	조명 자동제어 자재 (릴레이·스위치)	식	1	
30	바닥 전열 시스템박스	개소	16	
31	벽체 전열 콘센트 (2구 매입)	개소	12	
32	전화·TV·데이터 아울렛 (모듈러잭·UTP) UTP CAT.6 + 모듈러잭	개소	12	
33	비상조명등	개	6	
34	**인건비 (내선전공)** 16F LED 평판등 40W 82개 · 조명·전열 배선 신설 325㎡ · 조명 자동제어 원상복구 · 바닥 전열 시스템박스 원상복구 16개소 · 벽체 전열 콘센트 원상복구 12개소 · 전화·TV·데이터 아울렛 원상복구 12개소 · 비상조명등 원상복구 6개 · 절연저항 측정·전기 점검	**식**	**1**	
	설비 공사			**35,065,000**
35	분기덕트 자재 (아연도 덕트·보온)	m	80	
36	관통부 내화충전재 (방화폼)	개소	8	
37	16F 급기 디퓨저 ND150 (SA)	개	84	
38	16F 배기 디퓨저 ND200 (RA)	개	124	
39	급기 플렉시블 연결 부자재 (밴드·알루미늄 테이프)	개소	84	
40	흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 (Φ250·300, 흡기·배기 각 평당 2m) 10m당 105,000원	m	392	
41	16F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 (창가 일자형, 교보 협의사항 설비-1) 1,500mm 단위, 알루미늄 2슬롯 + 아연도 챔버(Φ175~200 칼라)	개	40	
42	VAV 실온센서 이설 자재 (통신선)	개소	10	
43	풍량 측정·조정 (간이 TAB)	식	1	

No	품명 · 규격	단위	수량	공종 금액
44	**인건비 (기계설비공)** 분기덕트 원상 재배치 80m · 관통부 내화충전 8개소 · 16F 급기 디퓨저 ND150 84개 · 16F 배기 디퓨저 ND200 124개 · 16F 급기 플렉시블 덕트 연결 84개소 · 흡기·배기 난연 플렉시블 덕트 신설 392m · 16F 라인디퓨저 2슬롯 + 플레넘 챔버 세트 40개 · 천장 내 VAV·냉온수 분기 점검 · VAV 실온센서 원위치 이설 10개소	**식**	**1**	
	소방 공사			**16,570,000**
45	스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블	개소	47	
46	SP 가지배관 25A~32A	m	100	
47	감지기	개	14	
48	비상방송 스피커 (인터엠 CS-610FA 10W)	개	10	
49	유도등	개	4	
50	소방 내열배선 자재 HFIX 1.5㎟ + 금속제 가요전선관	㎡	325	
51	소방 착공·완공신고, 작동시험, 방염필증·시험성적서	식	1	
52	SP 복구 후 배수·충수·수압시험 (2회)	식	1	
53	**인건비 (배관공)** 스프링클러 헤드 + 인증 후렉시블 전체 교체 47개소 · SP 가지배관 재배관 100m · 감지기 교체·회로 재구성 14개 · 수신기 회로 정리·연동 시험 · 비상방송 스피커 원상복구 10개 · 유도등 원상복구 4개 · 소방배선 신설 325㎡ · SP 복구 후 배수·충수·수압시험 · 야간 작업·소방 감시 해제 대응 포함	**식**	**1**	
	폐기물·운반			**1,849,000**
54	폐기물 마대 (회당 20장)	회	1	
55	폐기물 운반·처리 (1톤, 지하 하차장 1톤만 진입) 마대 적재 약 4㎥/회	회	1	
56	자재 양중·운반	식	1	
57	**인건비 (보통인부)** 폐기물 마대 담기·지하 하차장 반출 1회 · 자재 소운반 4인 · 준공 청소 325㎡	**식**	**1**	
	준공·검수 공사			**1,342,000**
58	교보 준공검사 지적 보완 (보수 인력·자재)	식	1	
59	준공도면·시험성적서·소방 서류 작성	식	1	
60	**인건비 (내장공)** 교보 준공검사 지적 보완	**식**	**1**	